



Baum Bestand (B)

Nr.	Art	Stammumfang	KronenØ
B1	Platane	150 cm	13 m
B2	Platane	150 cm	12 m
B3	Platane	150 cm	12 m
B4	Gew. Robinie	170 cm	15 m
B5	Sumpf-Eiche	130 cm	12 m
B6	Gold-Gleditschie	120 cm	10 m
B7	Rotahorn	130 cm	11 m



Baum Fällung (F)

Nr.	Art	Stammumfang	KronenØ
F1	Gemeine Esche	110 cm	9 m
F2	Spitz-Ahorn	170 cm	16 m
F3	Gemeine Esche	120 cm	10 m
F4	Berg-Ahorn	130 cm	10 m



Baum Pflanzung / Ersatzpflanzung (P/EP)

Mindestqualität: STU 18-20 cm, Hochstamm mit durchgehendem Leittrieb, 3 x v., Anwuchshilfe durch Dreibock und Gießrand oder Bewässerungssack

Nr.	Art
EP1	Sumpf-Eiche
EP2	Feld-Ahorn 'Elsrijk'
EP3	Feld-Ahorn 'Elsrijk'
EP4	Feld-Ahorn 'Elsrijk'
EP5	Gold-Gleditschie 'Sunburst'

Antragsstellende Person / Institution

Musterfirma
Musterweg 1
11111 Münster

Adresse der Maßnahme

Musterfirma
Musterweg 1
11111 Münster

Textliche Anmerkungen

Der Standort der Bäume ist fachgerecht einzumessen. Kronendurchmesser und Stammumfang (auf 100 cm ab Wurzelansatz) sind im Plan zu festzuhalten. Baumart und ggf. Sorte sind in botanischer oder deutscher Schreibweise anzugeben.

Legende

- Grundstücksgrenze
- Baugrenze gem. Bebauungsplan
- Umgriff Tiefgarage, Bestand
- Umgriff Tiefgarage, Neuplanung
- Umgriff Gebäude, Neuplanung



Maßstab: 1:500

Baumbestandsplan

**Mustervorlage
für Bauanträge**